

泽州县

行政审批服务管理局文件

泽行审发〔2023〕33号

泽州县行政审批服务管理局 关于大阳镇生活污水处理工程变更设计报告的 批 复

泽州县清源水务发展有限公司：

你单位《关于大阳镇生活污水处理工程初步设计变更的请示》收悉。泽州县发展和改革局于2017年9月24日以泽发改发〔2017〕190号批复大阳镇生活污水处理工程初步设计。根据《泽州县人民政府协调会议纪要》〔2023〕4号文及2023年2月15日工程设计变更评审意见，经审查，现对项目设计变更内容具体批复如下：

一、原则同意中创敦朴工程咨询有限公司编制的大阳镇

生活污水处理工程初步设计变更报告。

二、设计变更主要包括新增调节池 1 座（1000m³），水质在线检测设备 1 套，二沉池等池壁保温 458 m²，压泥车间钢平台 1 座（64 m²），事故水池 1 座（800m³）。

三、建设资金：工程变更前总投资 1708.54 万元，变更后总投资 2065.97 万元，合计增加投资 357.43 万元，其中：建安工程费增加 195.75 万元，设备购置增加 110 万元，工程建设其它费用增加 34.66 万元，预备费增加 17.02 万元。

根据国务院《政府投资条例》及《山西省政府投资管理办法》有关设计变更要求，同意该项目初步设计变更。

特此批复

项目编码：2017-140525-77-01-003516

附件：大阳镇生活污水处理工程概算调整核定表

泽州县行政审批服务管理局

2023 年 3 月 7 日

行政审批专用章

1405252000810

泽州县行政审批服务管理局

2023 年 3 月 7 日印

（共印 4 份）

附件:

大阳镇生活污水处理工程初步设计概算调整核定表

序号	工程或费用名称	原概算 (万元)	调整后概算 (万元)	资金增、减 (万元)	备注
一	工程费用	1467.08	1772.83	305.75	
1	建设安装工程费	1467.08	1662.83	195.75	
1.1	排水管网建安工程费用	346.96	346.96	0	
1.1.1	土建工程费用	100.56	100.56	0	
1.1.2	安装工程费用	246.40	246.40	0	
1.2	污水厂建安工程费用	1120.12	1315.87	195.75	
1.2.1	土建工程费用	649.76	845.51	195.75	
01	粗格栅及污水提升泵房	51.45	51.45	0	
02	细格栅与沉砂池	15.91	15.91	0	
03	生化池	164.58	164.58	0	
04	污泥泵房	3.65	3.65	0	
05	二沉池	119.23	119.23	0	
06	消毒池	8.04	8.04	0	
07	排放渠	2.25	2.25	0	
08	储泥池	3.44	3.44	0	
09	脱水机房	81.56	81.56	0	
10	风机房	45.98	45.98	0	
11	办公楼	85.10	85.10	0	
12	门卫室	7.32	7.32	0	
13	厂区道路和围墙	37.52	37.52	0	
14	绿化工程	23.73	23.73	0	
15	调节池	0	154.06	154.06	
16	事故池	0	16.31	16.31	
17	二沉池等池壁保温	0	5.63	5.63	
18	压泥车间钢结构平台	0	19.75	19.75	
1.2.2	安装工程费用	470.36	470.36	0	
01	电气设备安装工程	33.44	33.44	0	
02	静置设备与工艺金属结构制作安装工程	362.49	362.49	0	

03	工业管道工程	73.96	73.96	0	
04	给排水、采暖、燃气工程	0.47	0.47	0	
2	设备购置费	0.00	110.00	110.00	
二	工程建设其他费用	160.10	194.76	34.66	[1+2+3+...+14+15] 详见左下角“说明”
1	建设管理费	8.69	19.74	12.84	
1.1	建设单位管理费	3.23	8.73	5.50	
1.2	工程监理费	3.67	11.01	7.34	
2	建设用地费	30.00	30.00	0	
3	可行性研究编制费	10.00	10.00	0	
4	勘察设计费	33.00	44.62	11.62	
5	审图费	3.30	3.30	0	
6	环境影响评价费	10.00	10.00	0	
7	劳动安全卫生评价费	2.93	2.93	0	
8	场地准备及临时设施费	1.47	5.14	3.67	
9	工程保险费	4.40	4.40	0	
10	联合试运转费	14.67	17.73	3.06	
11	生产准备及开办费	14.67	14.67	0	
12	职工上岗培训费	12.00	12.00	0	
13	招标代理服务费	8.07	9.14	1.07	
14	施工图预算编制费	0	0.99	0.99	
15	清单控价编制费	0	1.41	1.41	
三	工程预备费	81.36	98.38	17.02	(一+二)*5%
四	总投资	1708.54	2065.97	357.43	一+二+三

说明：经核算原设计总投资中工程建设其他费用汇总计算存在误差，原批复工程建设其他费用为160.10万元。本次增加工程建设其他费用34.66万元，总计160.10+34.66=194.76万元。原批复内容无法修改，故上表出现“工程建设其他费用”和“建设管理费”式子不对等情况。