

# 泽州县

## 行政审批服务管理局文件

泽行审发〔2024〕31号

### 泽州县行政审批服务管理局 关于晋城市尚安街(太焦铁路-新晋路) 道路工程初步设计的批复

泽州县住房和城乡建设管理局：

根据2024年1月5日晋城市尚安街（太焦铁路-新晋路）道路工程初步设计审查会议精神，结合设计单位的补充修改，经审查，现对该项目初步设计批复如下：

一、原则同意晋城市尚安街（太焦铁路-新晋路）道路工程初步设计。

二、建设地址：晋城市北石店片区东部、丹河新城西部。

三、建设规模及内容：本项目西起太焦铁路，东至新晋路，道路长约 1656m，两幅路形式（包含交叉口范围内长度），红线宽 50m。为城市主干路，沥青混凝土路面，设计时速 60km/h。建设内容包括道路工程、桥涵工程、保通路工程及市政配套工程（给水、雨水、供热、燃气、照明、电缆排管、绿化、交通设施等工程）。

四、建设资金：项目总投资为 25659.58 万元，其中：建设工程费 13304.13 万元，工程建设其他费 8119.98 万元，基本预备费 1285.45 万元，采空区治理费 2950.02 万元。

望你单位接文后，严格按照工期要求，尽快开展后续工作，确保工程顺利实施。

特此批复

项目编码：2020-140525-48-01-006114

附件：晋城市尚安街（太焦铁路-新晋路）道路工程初步设计概算核定表



---

泽州县行政审批服务管理局

2024年2月7日印

(共印4份)

附件:



## 晋城市尚安街（太焦铁路-新晋路）道路工程 初步设计概算核定表

序号	工程或费用名称	总数量	概算投资 (万元)	备注
	建设工程费		13304.13	
(1)	尚安街工程费用		11189.05	
1	土石方工程	264952m <sup>3</sup>	1109.02	
2	6%掺灰处理	39744m <sup>3</sup>	659.52	
3	旧路拆除工程	7945m <sup>2</sup>	32.45	
4	路面铣刨工程	2740m <sup>2</sup>	3.64	
5	拆除挡墙工程	2250m <sup>3</sup>	65.20	
6	重锤夯实及羊足碾工程	50234m <sup>2</sup>	31.50	
7	建筑垃圾挖除外运	1260m <sup>3</sup>	31.97	
8	车行道	53813m <sup>2</sup>	2105.55	
9	人行道	12463m <sup>2</sup>	276.73	
10	公交车停靠站车行道	350m <sup>2</sup>	15.78	
11	衔接小路工程	240m <sup>2</sup>	10.88	
12	桥梁工程	3060m <sup>2</sup>	2139.13	
13	给水工程	3459m	470.24	
14	雨水工程	3332m	567.89	
15	燃气工程	334m	52.52	
16	供热工程	423m	185.16	
17	电缆排管工程	510m	148.90	
18	通信管道工程	543m	69.49	
19	照明工程	82基	327.66	
20	绿化工程	1137株	487.77	
21	三维植被网防护工程	17600m <sup>2</sup>	281.69	
22	土钉墙支护工程	2400m <sup>2</sup>	129.23	
23	旧涵加长盖板涵工程	9.2m	9.37	
24	管涵工程	104.6m	162.28	
25	挡土墙工程	6600m <sup>3</sup>	1218.70	
26	公交站牌	1座	2.00	
27	交通设施工程	1656m	394.78	
28	保护工程	4项	200.00	
(2)	保通路工程费用		2115.08	



序号	工程或费用名称	总数量	概算投资 (万元)	备注
1	土石方工程	117453m <sup>3</sup>	248.07	
2	道路工程	23345m <sup>2</sup>	850.41	
3	拆除及新建护坡	11427m <sup>2</sup>	238.36	
4	新旧路面搭接及铣刨	28033m <sup>2</sup>	255.43	
5	新建排水沟、截水沟	3692m	109.55	
6	涵洞工程	3.99m	10.83	
7	临时交通安全设施	966m	316.92	
8	波纹管涵工程	37.2m	35.51	
9	电力电信保护工程	1项	50.00	
二	工程建设其他费用		8119.98	
1.1	土地补偿费		3724.00	
1.2.1	拆迁补偿安置费用地范围		1424.00	
1.2.2	拆迁补偿安置费长晋高速		1209.90	
1.2.3	拆迁补偿安置费G208		28.45	
2.1	项目建设管理费		296.31	
2.2	工程监理费		276.35	
2.3.1	招标代理费工程及监理招标		32.20	
2.3.2	招标代理费工程勘察设计招标		4.10	
2.4	清单编制费及招标控制价		32.24	
3.1	编制可研报告		42.80	
4.1	勘察费		106.43	
4.2	工程设计费		450.06	
4.3	施工图预算编制费		45.01	
4.4	竣工图编制费		8.51	
4.5	竣工后管线测量费		5.00	
5	环境影响评价		20.00	
6	场地准备及临时设施费		106.43	
7	涉路安全评价		40.00	
8	桥梁桩基检测费		30.00	
9	工程质量检测费		133.04	
10	地质灾害评估费		20.00	
11	工程担保费		85.15	
三	采空区治理费		2950.02	
四	预备费	(一+二)*6%	1285.45	
五	总投资	一+二+三+四	25659.58	