

泽州县

行政审批服务管理局文件

泽行审发〔2025〕82号

泽州县行政审批服务管理局 关于泽州县长河河道综合治理工程（双河底至 石淙头段）初步设计的批复

泽州县水务局：

根据 2025 年 3 月 14 日泽州县长河河道综合治理工程（双河底至石淙头段）初步设计审查会议精神，结合设计单位的补充修改，经审查，现对该项目初步设计批复如下：

一、原则同意泽州县长河河道综合治理工程（双河底至石淙头段）初步设计。

二、建设地址：泽州县大东沟镇、周村镇。

三、建设规模及内容：本项目范围分为两部分：双河底

村至辛壁村段，治理长度 4300m；圪套水库至石淙头村段，治理长度 9104m。其中：双河底村至辛壁村段，浆砌石堤防修复 41m，旧堤勾缝 369m，新建格宾石笼护脚 8600m，河道清淤量 58657m³；圪套水库至石淙头村段，新建浆砌石堤防 7971m，新建生态堤防 1324m，格宾石笼护坡 3762m，旧堤勾缝 2193m，续建跨河交通桥 1 座，河道疏浚量 100953.97m³。

四、建设资金：本项目初步设计概算总投资 6076.81 万元，其中：建筑工程费 4903.36 万元，施工临时工程费 138.27 万元，独立费用 569.62 万元，预备费 280.56 万元，环境保护工程投资 43 万元，水土保持工程投资 142 万元。

望你单位接文后，严格按照工期要求，尽快开展施工招投标等后续工作，确保工程顺利实施。

特此批复

项目编码：2407-140525-89-05-858173

附件：泽州县长河河道综合治理工程（双河底至石淙头段）初步设计概算核定表

泽州县行政审批服务管理局

2025 年 4 月 9 日

泽州县行政审批服务管理局

2025 年 4 月 9 日印

（共印 4 份）

附件：

泽州县长河河道综合治理工程（双河底至石淙头段） 初步设计概算核定表

序号	工程或费用名称	单位	数量	概算投资 (万元)	备注
I	工程部分投资			5891.81	
一	第一部分 建筑工程			4903.36	
1	双河底至辛壁段			1194.93	
2	圪套水库至石淙头段			3708.43	
二	第二部分 施工临时工程			138.27	
1	导流工程			55.16	
2	施工交通工程			20.00	
3	施工房屋建筑工程			13.20	
4	其他施工临时工程			49.91	
三	第三部分 独立费用			569.62	
1	建设管理费			176.45	
2	工程建设监理费			93.05	
3	工程勘察设计费			277.43	
4	其他			22.69	
	一至三部分合计	(一+二+三)		5611.25	
	基本预备费	(一+二+三) *5%		280.56	
II	临时占地补偿费			0	
III	环境保护工程			43	
IV	水土保持工程			142	
	总投资	(I + II + III + IV)		6076.81	

